

附件 2

广西城市放射性废物库库房防水改造工程项目清单

序号	货物（服务）名称	数量	计量单位	品牌	规格、型号或主要技术参数	备注（施工工艺）
1	库房屋面及女儿墙原防水层拆除	1181.5	m ²			
2	库房屋面及女儿墙原基层剔凿、打磨及清理	1181.5	m ²			采用机械对屋面基层打磨
3	女儿墙基层挂网处理	103.17	m ²			
4	库房屋面及女儿墙原基层水泥砂浆找平层；找平厚度为：30mm	1181.5	m ²		水泥砂浆：1：2.5 水泥：325#普通硅酸盐 中砂：圆粒中砂	1、女儿墙内侧做鹰嘴；女儿墙顶做流水坡度；找平层压实 2、女儿墙及烟囱基层处理抹灰预留3mmX5mm凹槽，泛水高度：300mm
5	库房屋面及与女儿墙墙角；烟囱根部弧角施工	148.8	m			
6	基层防水界面剂涂层；涂刷一遍	1181.5	m ²		涂层厚度：1.5mm	
7	聚氨酯防水涂料涂，涂刷两遍	1181.5	m ²		3.0-3.5mm	
8	双层 SBS 自粘防水卷材施工	1181.5	m ²			
9	女儿墙及烟囱泛水施工泛水板安装	148.8	m			
10	女儿墙及烟囱泛水施工凹槽防水密封油膏嵌缝	148.8	m			
11	女儿墙及烟囱根部、落水管口防水	148.8	m			

	二布三油加强处理					
12	女儿墙顶压顶找平处理	44.28	m ²		C20 细石混凝土; 厚度: 30mm	
13	混凝土找平层伸缩缝分隔条	337.8	m		规格: 20mm*50mm	
14	混凝土找平层防裂钢筋网	1077.12	m ²			
15	细石混凝土防水保护找平层; 厚度: 40mm	1181.5	m ²		C20 细石混凝土; 厚度: 40mm	C20 细石混凝土找平压实, 内置防裂钢筋网
16	混凝土找平层伸缩缝防水油膏密封	337.8	m			
17	原防水拆除建筑垃圾高层搬运及外运	车次	5			运距约 15KG
18	物料采购、运输	1	项			
19	材料高空机械垂直运输及物料二次搬运	1	项			
20	现场安全、文明施工措施费	1	项			

备注: 可安排人员到现场了解项目概况