

# 广西壮族自治区生态环境厅文件

桂环规范〔2022〕4号

---

## 广西壮族自治区生态环境厅关于印发 《广西壮族自治区土壤污染防治 项目管理实施细则》的通知

各市生态环境局：

为规范我区土壤污染防治项目管理，切实发挥中央及自治区本级土壤污染防治相关专项资金的作用，现将《广西壮族自治区土壤污染防治项目管理实施细则》印发你们，请认真执行。

广西壮族自治区生态环境厅

2022年3月14日

（此件公开发布）



# 广西壮族自治区土壤污染防治 项目管理实施细则

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步加强我区土壤污染防治项目管理，科学指导各地有序推进项目实施，充分发挥资金使用效益，依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中央生态环保转移支付资金项目储备制度管理暂行办法》（财资环〔2021〕91号）、《土壤污染防治资金管理办法》（财资环〔2021〕42号）、《中央生态环境资金项目管理规程（试行）》（环办科财〔2021〕17号）、《土壤污染防治专项资金绩效评价管理暂行办法》（财资环〔2020〕11号）等有关规定，结合广西工作实际，制定本细则。

**第二条** 本细则所称土壤污染防治项目是指中央一般公共预算安排资金，专门支持地方开展土壤环境风险管控、土壤污染综合防治等促进土壤生态环境质量改善的项目。

自治区生态环境保护专项资金支持的土壤污染防治项目管理参照本细则执行。

**第三条** 土壤污染防治项目类型主要分为：地块调查及风险评估、土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复及其他与土壤环境质量改善密切相关的项目等四大类。

其中，地块调查及风险评估项目主要包括：建设用地地块调查评估、农用地地块调查、典型行业企业用地及周边土壤污染状



况调查等相关项目。土壤污染源头防控项目主要包括：在产企业土壤污染预防、历史遗留污染源整治、耕地土壤污染成因分析等相关项目。土壤污染风险管控与修复项目主要包括：建设用地土壤污染风险管控、建设用地土壤污染修复、农用地安全利用等相关项目。其他类型项目主要包括土壤污染防治管理改革创新、协同管控土壤污染风险的“无废城市”建设等项目。

## **第二章 项目申报与储备**

**第四条** 项目单位可以由地方人民政府或其指定的部门、单位承担。原则上各级生态环境主管部门不作为土壤污染源头防控和土壤污染风险管控与修复等两种类型项目的项目单位。

申报项目一般由项目单位在完成相关前期工作的情况下提出，申报项目的类型和内容必须符合中央土壤污染防治资金（以下简称土壤资金）支持范围。

**第五条** 设区的市级以上生态环境主管部门和其他负有土壤污染防治职责的部门应当按照自治区人民政府确定的重点工作要求，在各自的工作领域内负责组织和指导土壤污染防治项目申报工作，并按规范组织开展实施方案技术审查。

**第六条** 项目申报主要依托中央生态环境资金项目管理系统（以下简称项目管理系统）进行管理，原则上项目管理系统申报窗口全年开放。

项目单位负责向项目所在地设区的市级以上有关行政主管部门



提交项目实施方案等申报材料（申报材料要求详见附件 1、附件 2），申请纳入中央生态环境资金项目储备库（以下简称储备库）。属于自治区本级项目或者跨设区市实施的项目可直接向自治区有关行政主管部门提交相关材料。

接收到项目申报材料的有关行政主管部门按照职责权限负责对申报项目的合规性、真实性以及申报材料的完整性进行形式审查。形式审查通过的，应当进一步组织项目实施方案专家技术审查（专家审查要求详见附件 3），出具实施方案审查意见。部分项目按照程序需要报请地方人民政府同意的，可由所在地人民政府组织审查并出具批准文件。申报材料形式审查工作可委托县级管理部门负责。

**第七条** 通过实施方案技术审查或者获得地方人民政府批准的项目，由项目单位提交对应级别的生态环境主管部门通过项目管理系统录入项目申报信息，并上传附件以及相关审查意见或批准文件。

**第八条** 组织专家技术审查所需的经费应当列入相应行政主管部门预算。首次技术审查未通过的，后续审查费用由被评审单位承担。

**第九条** 自治区生态环境厅对满足申报条件的项目通过项目管理系统提交生态环境部申请入库；对部分环境影响大、技术复杂、敏感性高的项目，可根据实际情况组织专家技术复审。

**第十条** 各级生态环境主管部门通过项目管理系统及时查询生态环境部入库审核意见，被退回修改的，按照各自权责通知项目



单位按要求完成申报材料修改。经修改完善的申报材料，由项目单位报原审查单位同意后，按原渠道上传项目管理系统。

**第十一条** 自治区生态环境厅按照国家相关管理要求，对通过生态环境部入库审核的项目实行储备动态化管理。纳入储备库管理的项目作为下一步土壤资金分配的重要依据，原则上未纳入储备库的项目不可以列为土壤资金支持对象。

**第十二条** 针对储备期超过半年以上的项目，设区市生态环境主管部门或其他行政主管部门应当对储备项目的现状条件进行定期或者不定期踏勘核实，了解项目实施环境和条件是否发生变化，必要时组织项目单位开展现场补充调查。需要对原实施方案进行优化调整时，应当按照原程序组织审查，并向自治区生态环境厅提出调整申请。自治区生态环境厅可根据实际工作需要，对申请调整的或认为有必要进一步核实的项目组织专家进行技术复审，重新论证项目的可实施条件，投入的经济性、合理性，形成专家组复核意见。复核通过的，按相关管理要求向生态环境部提出调整申请；复核不通过的或生态环境部不同意调整的项目暂不作为下一步土壤资金支持的对象。

### 第三章 项目选择与安排

**第十三条** 根据财政部下达的土壤资金预算，自治区生态环境厅会同自治区财政厅等部门按照《土壤污染防治资金管理办法》及《中央生态环境资金项目储备库入库指南》要求，从储备库中

筛选提出拟支持项目清单，研究商定区域绩效目标，并通过项目管理系统提交生态环境部、财政部备案审核，审核通过的项目纳入中央生态环境资金项目实施库管理。

在筛选项目清单时，应当优先考虑支持国家和自治区人民政府确定的土壤污染防治重点区域、流域内的项目；国家及自治区土壤、重金属污染防治相关规划或实施计划重点任务明确的土壤污染防治项目；有利于解决我区突出环境问题的土壤污染防治项目；前期基础工作扎实、地方资金投入占比高的项目。

**第十四条** 设区市生态环境主管部门配合同级财政主管部门在土壤资金下达后的 15 个工作日内，科学合理确定各市区域绩效目标，报自治区财政厅和自治区生态环境厅备案，审核确认后的区域绩效目标将作为绩效监控和绩效评价的依据。自治区本级或跨设区市实施的项目由自治区相关单位提交。

## **第四章 项目实施与管理**

**第十五条** 土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复等类型的项目实施周期从下达预算到完成效果评估一般不超过三年，涉及地下水风险管控、修复的项目和涉及农用地安全利用的项目实施周期一般不超过五年；其余项目实施周期从下达预算到项目完成一般不超过两年。

**第十六条** 项目实行项目法人制。项目单位负责组织项目实施，委托开展效果评估，建立项目实施全过程档案。对项目的进度管理、



资金使用、工程安全、质量、验收总结和档案报备等全过程负责。

**第十七条** 项目实施过程应当严格执行国家有关招标投标、政府采购、合同管理及其他安全、质量等制度。土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复等类型的项目应当按照国家有关规定执行效果评估制度、监理制度以及国家工程建设强制性标准和行业管理规范要求。

**第十八条** 项目应当按照国家、自治区有关规定时限开工建设，土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复等类型的项目可以在开工的同时确定第三方效果评估单位，强化对项目实施的的全过程监管。

**第十九条** 项目单位应当按照国家及地方相关招标投标和采购管理规定确定项目实施方案编制、设计、施工、监理、监测、效果评估和资金审计等活动单位。土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复等类型的项目，在通过验收前应当由项目单位每年组织一次群众满意度调查，对项目所在地周边公众、单位等服务对象开展调查（问卷格式详见附件4）。

**第二十条** 土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复等项目的施工单位要根据项目实施方案和招标结果编制详细的施工方案，报项目所在地生态环境主管部门备案。

施工单位应当按照施工方案保证工程质量和进度，组织项目实施、运行与管理，根据工程进度或项目合同条款申请资金拨付。

在项目施工阶段，还应当按照国家有关要求设立施工信息公告牌，依法公开项目情况和环境保护措施等信息。

**第二十一条** 监理单位要根据项目实施方案和施工方案编制详细的施工监理方案和环境监理方案，报项目所在地生态环境主管部门备案；配合开展项目效果评估工作。工程监理单位按照施工监理方案，对项目建设和运行等各环节的工程质量与进度进行监理；环境监理单位按照环境监理方案，对项目建设和运行等各环节环境保护措施的落实情况进行跟踪管理，重点监控污染土壤的挖掘、运输、修复以及安全处置等作业过程，避免产生二次污染。

**第二十二条** 施工、监理等单位要对项目的安全施工负责。项目单位应当根据项目工程特点制定安全施工措施，对施工现场组织安全检查，消除安全事故隐患。监理单位在项目实施过程中发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告项目单位。

**第二十三条** 施工、监理等单位在项目实施过程中如发现实际情况与实施方案要求不符、项目无法达到预期效果等问题的，应当及时通知项目单位，由项目单位组织实施方案编制、设计、施工、监理等有关单位研究解决。对实施内容确需调整的项目，应当按照本细则有关规定完成项目实施方案调整报批程序后，再对应调整项目施工方案、施工监理及环境监理方案等有关材料。

**第二十四条** 自资金文件下达之日起，项目单位应当定期将项目进展情况报至对应级别的生态环境主管部门或有关行政主管部门



门审核。材料包括：项目进展情况的文字性叙述、项目存在问题、资金使用及拨付情况、下步工作计划、施工形象进展照片，监理单位的月监理情况记录等。对通过审核的项目进展情况，由生态环境主管部门逐级上传项目管理系统。项目完成档案报备后的第二个月起停止报送进展情况。

**第二十五条** 各有关单位要加强项目档案管理，及时收集、整理项目各环节的文件资料，每个项目单独建档，归档内容包括前期工作、审批、招投标、施工管理、监理、资金下达及使用、效果评估、总结、验收等方面的材料。

**第二十六条** 项目单位必须严格按照批准的实施方案组织项目建设。项目实施过程中，不得随意调整实施内容。存在下列情况之一的，视为重大调整：建设地点变更、技术路线发生原则性变化、建设规模和投资总额发生变化超过 10%、项目调出等。

对确需调整的项目，项目单位应当及时提出调整申请，由原审查单位对调整后的实施方案、有关调整说明组织审查，重新出具审查意见或批准文件（明确调整内容）报自治区生态环境厅备案。“十三五”期间土壤资金支持的项目如需调整的，由项目所在地设区市生态环境主管部门对申请调整的项目组织审查。对符合相关管理规定的，由自治区生态环境厅通过项目管理系统向生态环境部提出调整申请，经生态环境部确认后予以调整。其中，发生重大调整的项目，原审查单位应重新组织专家对调整后的实施

方案进行技术审查；对于调出项目，需同步提出拟支持项目的调入申请。

## **第五章 项目总结和验收**

**第二十七条** 原则上项目由原实施方案审查单位组织专家评审验收，出具验收意见（专家评审要求详见附件3）；自治区生态环境厅等有关行政主管部门可派代表列席参加地方负责组织的评审验收会。“十三五”期间土壤资金支持的项目，截至本细则印发之日仍未完成验收工作的，按照属地原则，由设区市有关行政主管部门组织评审验收，出具验收意见。

**第二十八条** 土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复及其他（“无废城市”建设）等类型项目施工完成后，项目单位应当及时按照国家有关规定组织实施方案编制、设计、施工、监理等有关单位开展工程竣工验收，对项目建设规模、工程质量进行核验，出具建设工程质量竣工验收意见书；委托第三方单位开展项目资金审计。

**第二十九条** 项目完成后，项目单位应当编制项目总结报告。总结报告要对项目实施过程进行回顾，评估实施内容是否与项目批准文件、项目实施方案一致，项目是否达到预期成果；涉及竣工验收的项目还应当提供竣工验收情况及工程费用决算表。

**第三十条** 项目达到实施方案预期目标、满足合同约定相关要求、通过工程竣工验收的、完成第三方效果评估的项目单位可申



请项目验收。对部分技术复杂、实施周期长的跨年度资金支持项目，可根据项目实施方案确定的分期目标和工程量，申请项目分期验收。

**第三十一条** 项目验收前，地块调查及风险评估类项目实施所涉及的土壤污染状况调查报告、风险评估报告等应当按照《中华人民共和国土壤污染防治法》规定通过评审；列入自治区建设用地土壤污染风险管控和修复名录的土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复等类型项目，其效果评估报告应当通过自治区生态环境厅、自治区自然资源厅组织的评审。

**第三十二条** 项目验收内容包括：

（一）项目完成情况。核实项目实施内容、规模、绩效目标、标准、质量、完成时间等是否符合项目批准文件、实施方案等要求，重点评审项目效果评估报告和项目总结报告。

（二）资金使用情况。核实资金支出、管理情况是否符合国家相关资金管理辦法和财务管理规定，涉及竣工验收的项目还应核验项目工程结算材料及竣工财务决算报告。

（三）档案管理情况。各种文件资料是否齐全、准确，是否按规定分类立卷和归档（档案管理要求详见附件5）。

**第三十三条** 项目通过验收后，项目单位应当进一步健全项目全过程档案资料，在30个工作日内向自治区生态环境厅报备项目档案资料（涉密资料按保密要求报送）。项目验收未通过的，项目单位应当按照相关验收意见、规定期限等要求进行整改。无不

可抗拒原因，未按期完成整改的，设区市生态环境主管部门应当及时向自治区生态环境厅报告。

## **第六章 项目绩效和监督管理**

**第三十四条** 预算年度结束后，自治区生态环境厅配合自治区财政厅按照国家相关要求组织开展土壤资金绩效评价，对绩效目标、资金管理、产出指标、效益指标等进行考核。

各级生态环境主管部门应当加强项目实施过程的资金绩效管理以及绩效评价结果应用，配合同级财政主管部门督促项目单位对绩效评价发现的问题进行认真整改，确保土壤资金绩效目标实现。

**第三十五条** 各级生态环境主管部门要依法对项目实施过程和资金使用进行监督检查。自治区生态环境厅开展项目进展情况调度，定期公布项目实施情况；项目所在地生态环境主管部门应当加强对项目实施的全过程监管，发现问题及时提出整改要求，相关材料及时报告上级主管部门；设区市生态环境主管部门可在项目效果评估时同步开展抽检工作。

**第三十六条** 监督检查中发现项目存在擅自进行重大调整、弄虚作假或明显不符合实施要求等行为的，应当按照国家有关法律法规追究责任；对土壤污染问题突出、项目整改工作推进不力的地区，自治区生态环境厅应当会同有关主管部门约谈下级人民政府及其有关部门主要负责人，责令其采取措施限时整改，并依法进行处理。



**第三十七条** 依据监督检查情况和评估评价结果，对项目任务完成出色的设区市或县（市、区），可在下年度加大资金支持比例。对未按要求完成项目任务的设区市或县（市、区），暂停或减少项目所在县（市、区）下一年度土壤资金分配额度。

**第三十八条** 项目单位应当对项目实施方案、调查报告、风险评估报告、效果评估报告等文件的真实性负责。从事土壤污染状况调查、风险评估、实施方案编制、风险管控施工、修复施工、效果评估、后期管理以及相关监测、监理、资金审计等活动的单位，应当对其出具报告或实施方案的真实性、准确性、完整性负责，并按照约定对风险管控、修复和后期管理等活动结果负责。

**第三十九条** 原则上土壤污染状况调查、土壤污染风险评估、实施方案编制单位及其隶属单位不得同时从事同一项目的施工。施工单位及其隶属单位不得同时从事同一项目的监理、验收监测和效果评估。

**第四十条** 承担土壤污染状况调查、风险评估、实施方案编制、风险管控施工、修复施工、效果评估、后期管理以及相关监测、监理等活动的单位和个人应当在信用记录系统登记相关执业情况。

地方各级生态环境主管部门和其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门对从事前款活动的单位和个人相关违法失信行为记入社会诚信档案，并向社会公布。

**第四十一条** 在项目管理过程中，存在滥用职权、玩忽职守和徇私舞弊等违法违纪行为的，按照相关规定追究责任。涉嫌犯罪

的，移交司法机关处理。

## **第七章 附则**

**第四十二条** 各设区市、县（市、区）可参照本细则，结合实际，制定本行政区域内的土壤污染防治项目管理办法。

**第四十三条** 本细则由自治区生态环境厅负责解释，自印发之日起实施。《广西壮族自治区环境保护厅 财政厅关于印发〈广西壮族自治区土壤污染防治项目实施细则〉的通知》（桂环规范〔2018〕5号）同时作废。

**第四十四条** 本细则印发后上级部门新发布实施的管理文件与本细则条款如有冲突的条款，遵从上位管理要求执行。



## 附件 1

# 土壤污染防治项目申报材料清单

一、项目实施方案和专家评审意见。

二、项目实施方案涉及的土壤污染状况调查报告、风险评估报告，应当依据《中华人民共和国土壤污染防治法》通过评审，并附上专家评审意见。

三、建设用地地块调查及风险评估、建设用地土壤污染风险管控与修复、历史遗留污染源整治等项目需提交地块责任主体灭失、土地规划用途不属于依法必须招标拍卖挂牌出让的经营性用地等证明，或者符合《中华人民共和国土壤污染防治法》第四十五条第二款规定情形的情况说明；在产企业土壤污染预防项目应当提供当地生态环境主管部门出具的现状达标排放的证明。

四、项目成熟度证明材料。主要指地方人民政府或者有关主管部门根据专家技术评审意见，对实施方案出具的审查意见或批准文件等。

五、项目实施方案的资金筹措计划中，地方投入资金比例应当不低于项目总投资 10%以上。

六、项目绩效目标申报表。

七、其他。除《建设项目环境影响评价分类管理名录》等国家有明确要求开展环境影响评价的项目外，原则上不再要求单独编制项目环境影响评价报告、可行性研究报告、初步设计文件。



## 项目实施方案及佐证材料编制要求

### 一、地块调查及风险评估、其他等类型项目的实施方案

实施方案主要内容应当包括但不限于：项目概况、必要性、项目范围及内容、技术路线及技术方案或建设方案、投资概算、前期工作投入资金、拟申请中央土壤污染防治资金额度和筹措方案、地方资金计划、实施进度安排、预期成果等。项目分年度、分批次申请资金的，需明确项目分期建设的范围、内容等，提出年度资金支持计划。

建设用地地块调查与风险评估实施方案应符合《建设用地土壤污染状况调查技术导则（HJ25.1）》《建设用地土壤污染风险管控与修复监测技术导则（HJ25.2）》《建设用地土壤污染状况风险评估技术导则（HJ25.3）》等技术指南要求。农用地地块调查项目实施方案应符合《农田土壤环境质量监测技术规范（NY/T395）》《土壤环境监测技术规范（HJ166）》等技术指南要求。

### 二、建设用地土壤污染风险管控与修复、土壤污染源头防控等类型项目的实施方案

项目实施方案要根据调查评估结果及相关要求科学编制，达到初步设计的深度。主要内容应当包括但不限于：项目概况、必要性、土壤环境调查和风险评估结论、项目治理目标和范围、技术比选、拟采用的技术路线及技术方案或建设方案、工程环境监



理、二次污染防治、效果评估监测、环境应急方案、投资概算、拟申请中央土壤污染防治资金额度和筹措方案、地方资金计划、实施进度安排、预期成果分析等。项目分年度、分批次申请资金的，需明确项目分期建设的治理目标、范围，分期建设工程量和建设方案等，提出年度资金支持计划。

项目实施方案如涉及土木工程建设内容，应当附上项目土建工程初步设计图、工程概算书等，相关文件编制深度可参考《建筑工程设计文件编制深度规定》《市政公用工程设计文件编制深度规定》有关要求。建设用地土壤污染修复类项目实施方案应符合《建设用地土壤修复技术导则》（HJ 25.4）要求。对于治理修复工程量较大、污染程度较重、呈现复合污染等复杂的项目，实施方案应包括小试、中试内容。

### 三、农用地安全利用类项目实施方案

农用地安全利用项目实施方案应达到项目可以招标的深度，对目标物超过两种及以上的项目应当包括小试、中试内容（可用同个设区市区域内的小试、中试的试验内容，钦州、北海、防城港等三市的小试、中试内容可以共享）。主要内容应当包括项目概况、必要性、农用地土壤环境和风险评估结论、项目治理目标和范围、技术比选、拟采用的技术路线及技术方案、效果评估监测、投资概算、拟申请中央土壤污染防治资金额度和筹措方案、地方资金计划、实施进度安排、预期成果分析等。项目分年度、分批次申请资金的，需明确项目分期目标、范围，分期工作量和工作方案等，提出年度资金支持计划。



## 各阶段专家技术审查要求

### 一、项目申报阶段专家审查要求

专家技术审查重点包括：项目调查和评估数据的准确性、实施的必要性、技术可行性、投资概算的合理性等内容。

专家技术审查初审主要以专家组会审的方式为主，土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复等类型项目的专家组由 3 名及以上的技术专家和 1 名及以上的财务专家组成；地块调查及风险评估、其他等类型项目的专家组不得少于 3 人组成。复审可视实际情况采用专家函审的方式开展，专家组不得少于 3 人组成。评审专家原则上应当从国家或自治区土壤和地下水污染防治专家库抽取，农用地地块调查、农用地安全利用等项目也可从自治区农用地安全利用专家库抽取；在不满足条件的情况下，可适当从地方土壤和地下水污染防治专家库进行补充抽取。

专家审查意见以专家组最终出具的综合意见为准。专家组成员出具的个人审查意见作为参考依据留底存档。专家组意见必须明确审查结论，主要包括 3 种情况：通过，无需修改；通过但需修改，需要明确修改要求和修改后的审核方式；未通过，提出明确的整改要求。

### 二、项目验收阶段专家审查要求

评审验收工作主要包括但不限于：召开专家技术审查会、开



展现场核查，审核相关报告及佐证材料，出具专家组意见等。

评审专家原则上应当从国家或自治区土壤和地下水污染防治专家库抽取，农用地地块调查、农用地安全利用等项目也可从自治区农用地安全利用专家库抽取；在不满足条件的情况下，可适当从地方土壤污染防治专家库进行补充抽取。土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复等类型项目的评审验收专家组不得少于5人组成，且应包含1名财务专家；地块调查及风险评估、其他等类型项目的专家组不得少于3人组成；项目中涉及污染情况复杂或者高风险地块的，可适当增加专家组人数。

其中，自治区生态环境厅和自治区自然资源厅评审的项目效果评估报告评审意见，可作为项目验收评审的技术依据。

专家技术审查以专家组最终出具的综合意见为准。各专家组成员出具的个人审查意见作为参考依据留底存档。专家组意见必须明确审查结论，主要包括3种情况：同意验收，无需修改；同意验收但需修改，需要明确修改要求和修改后的审核方式；不同意验收，提出明确的整改要求。

附件 4

## 项目满意度调查问卷 (参考样表)

项目地点: \_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_区(县)\_\_\_\_\_镇(乡)

项目单位: \_\_\_\_\_

施工单位: \_\_\_\_\_

监理单位: \_\_\_\_\_

建设周期: \_\_\_\_\_

为进一步提高广西土壤污染防治项目建设质量,提高项目管理效率和民众满意度,现组织对\_\_\_\_\_项目进行服务对象满意度调查,希望您能如实填写下列问题。

填写答卷注意:请直接在选中答案的序号上打√;每题只选择一个答案(第3、9题除外)。

受访人员基本情况:

您的性别: A.男      B.女;

您的年龄: A.18-35岁    B.35-50岁    C.50岁以上。

1. 您所在的城区(乡镇) \_\_\_\_\_

2. 您和您的家人是否是该项目受益者

A.是                      B.不是

3. 您所在的城区(乡镇) \_\_\_\_\_



4. 您和您的家人是否是该项目受益者？

A.是

B.不是

5. 您对项目是否了解？

A.了解

B.不了解

6. 您对项目实施情况（包括施工进度、安全管理、二次污染防治等）是否满意？

A.满意

B.不满意

7. 您认为项目实施后是否能对周围的土壤生态环境起到良好的治理/风险管控作用？

A.能

B.不能

8. 您认为项目能否为当地带来良好的社会、经济（如招商引资环境的改善、生态产业的发展）影响？

A.能

B.不能

9. 您对当地开展土壤环境保护工作有何意见、建议？\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

被调查人（签字）：

年 月 日

# 项目满意度调查问卷

## (农用地安全利用类项目参考样表)

项目地点：\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_区(县)\_\_\_\_\_镇(乡)

项目单位：\_\_\_\_\_

施工单位：\_\_\_\_\_

建设周期：\_\_\_\_\_

为进一步提高广西农用地安全利用项目质量，提高项目管理效率和民众满意度，现组织对\_\_\_\_\_项目进行服务对象满意度调查，希望您能如实填写下列问题。

填写答卷注意：请直接在选中答案的序号上打√；每题只选择一个答案（第3、10题除外）。

受访人员基本情况：

您的性别：A.男 B.女；

您的年龄：A.18-35岁 B.35-50岁 C.50岁以上。

1. 您对项目是否了解？

A.了解 B.不了解

2. 您和您的家人是否是该项目受益者

A.是 B.不是

3. 您所在的城区(乡镇)\_\_\_\_\_

4. 您对项目是否了解？



### A. 了解

B. 不了解

5. 您和您的家人是否是该项目受益者

A. 是

B.不是

6. 项目实施是否有对您和您家人的农业种植产生不良影响

A.有

B.没有

7. 您对项目实施情况（包括安全管理、二次污染防治等）是否满意？

A. 满意

B. 不满意

8. 您认为项目实施后是否能对周围农业生产起到促进作用?

A. 能

B.不能

9. 您认为项目能否为当地带来良好的社会、经济（如招商引资环境的改善、生态产业的发展）影响？

A.能

B.不能

10.您对当地开展农用地安全利用工作有何意见、建议?

被调查人（签字）：

年 月 日

## 土壤污染防治项目档案管理要求

原则上包括但不限于以下内容：

### 一、土壤污染源头防控、土壤污染风险管控与修复等类型的项目

（一）项目立项文件，包括资金下达文件、实施方案及有关专家评审意见、实施方案审查意见或批准文件等；

（二）土壤环境调查报告（附监测报告）、风险评估报告、有关专家评审意见等；

（三）项目招投标材料、建设主要合同文件、中标通知等；

（四）第三方效果评估报告（附监测报告）、专家评审意见；

（五）项目资金支出、管理情况；

（六）项目实施过程中重要节点、环节的图片、影像资料；

（七）服务对象满意度调查表；

（八）项目管理制度相关文件、会议纪要；

（九）项目总结报告；

（十）项目验收意见（可在项目通过验收后报备）；

此外，属于工程建设类项目归档材料还应当包括以下内容：

（一）项目设计方案、施工方案、施工总结、工程竣工验收材料、工程结算材料、财务决算报告等；



(二) 项目监理总结、监测报告等。

## 二、地块调查及风险评估类项目

(一) 项目立项文件，包括资金下达文件、实施方案及有关专家评审意见、实施方案审查意见或批准文件等；

(二) 项目招投标材料、主要合同文件、中标通知等；

(三) 项目土壤环境调查报告（附监测报告）、风险评估报告、风险管控或修复实施方案，有关报告和方案的专家评审意见等；

(四) 项目资金支出、管理情况；

(五) 项目管理制度相关文件、会议纪要；

(六) 项目总结报告；

(七) 项目验收意见（可在项目通过验收后报备）。

## 三、其他类项目

(一) 项目立项文件，包括资金下达文件、实施方案及有关专家评审意见、实施方案审查意见或批准文件等；

(二) 项目招投标材料、主要合同文件、中标通知等；

(三) 项目成果材料、有关专家评审意见等；

(四) 项目资金支出、管理情况；

(五) 项目管理制度相关文件、会议纪要；

(六) 项目总结报告；

(七) 项目验收意见（可在项目通过验收后报备）。

## 环境调查、风险评估、效果评估报告 支撑材料参考清单

### 一、环境调查报告支撑材料清单

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2017 年第 72 号）、《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤〔2019〕63 号）等相关标准和技术指南，调查报告的附件材料包括：

（一）图件：地块调查范围图、地块地理位置图、地下水位等高线图、地块规划图、地块历史影像图、地块平面布置图、土地利用现状图、周边企业分布图、周边敏感点分布图、生产工艺流程图、采样点位分布图、超标点位分布图、超标污染物浓度分布图。

（二）附件：现场踏勘和人员访谈照片、人员访谈表、采样全过程工作录像及照片、岩芯照片、土壤和地下水钻孔记录单、钻孔柱状图、水文地质调查报告、测绘报告、土壤采样记录单、地下水建井记录单、地下水洗井记录单、地下水采样记录单、样品追踪记录单、实验室资质证书及能力表、样品监测报告、样品监测质量控制报告、专家评审意见。



## 二、风险评估报告支撑材料清单

根据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2017 年 第 72 号）、《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤〔2019〕63 号）等相关标准和技术指南，风险评估报告的附件材料包括：

### （一）图表

1.前期调查相关图表：至少包括评估范围示意图、地块地理位置图、地块规划图、超标污染物浓度统计表。

2.风险评估相关图表：至少包括地块土壤和地下水污染物的主要暴露途径与暴露评估模型（表或图）、污染物理化性质参数表、污染物毒性参数表、风险评估模型参数表、风险评估结果（表）、污染物风险控制值计算结果（表）、污染物风险管控/修复目标值确定结果（表）、单一或不同类型污染物分层土壤修复范围图、不同类型污染物分层土壤修复范围拐点坐标（表）、所有污染物各层土壤修复范围叠加总图、土壤风险管控/修复工程量统计表、地下水风险管控/修复范围图、地下水修复范围拐点坐标（表）、地下水风险管控/修复工程量统计表等。

### （二）附件

至少包括土工试验监测报告、专家评审意见。

## 三、建设用地风险管控和修复类项目效果评估报告支撑资料

根据《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ

25.5)、《建设用土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》(环办土壤〔2019〕63号)等相关技术导则和指南要求,效果评估报告的附件材料包括:

(一) 图表

1.前期工作相关图表:地块土地利用规划、污染分布等图表。

2.施工过程相关图表:主要包括与施工设计、施工组织有关的图表。

(1) 施工设计:至少包括风险管控/修复的技术路线图,总体平面布置图,与专项施工方案相关的工艺流程图、技术工艺参数(表)等。

(2) 施工组织:主要包括风险管控/修复施工过程与自验收阶段。至少包括现场施工全流程有关的工作照片及相关图表,实际施工情况与风险管控/修复实施方案对照表(包括目标污染物、风险管控/修复范围、风险管控/修复工程量、技术与工艺、现场平面布置、实施过程、风险防范措施落实);自验收全流程的照片、采样布点示意图、采样点数量统计表与监测结果统计表等。

3.环保措施落实情况相关图表:至少包括环保设施建设与运行的相关照片;与二次污染防治措施相关的照片、记录(表);与环境监测有关的全流程照片、采样布点示意图、监测结果(表);与环保措施落实情况相关的审核结果(环保设施、环保措施、监测方案等与修复方案的比对情况)。

4.效果评估相关图表:至少包括工程文件审核清单(表)、现



场踏勘与人员访谈工作照片、地块概念模型更新（表）、采样点数量统计（表）、采样布点示意图、现场采样全过程工作照片、实验室监测方法与检出限（表）、实验室监测质量控制相关统计表、效果监测与评估统计结果（表）等。

## （二）附件

土壤环境调查报告、风险评估报告、风险管控/修复实施方案及相关报告、方案专家评审意见；施工总结报告、环境监理总结报告、竣工验收报告、验收意见、土壤采样记录单、实验室监测资质（含监测能力表）、实验室监测报告（含质控报告）等。如涉及地下水监测或效果评估的，需提供建井结构图、洗井记录单、地下水采样记录单等相关附件。

## 四、农用地安全利用类项目效果评估报告支撑资料

根据《耕地污染治理效果评价准则》（NY/T 3343）等要求，对治理区域内耕地污染整体治理效果进行综合评价，并编制效果评估报告，附件还应当包含以下资料：耕地土壤环境调查报告、风险评估报告、安全利用实施方案及相关报告、方案专家评审意见；项目治理台账、检测报告、过程记录典型性文件等。

---

抄送：生态环境部土壤生态环境司。

---

广西壮族自治区生态环境厅办公室

2022 年 3 月 16 日印发

---